

Budynek Nr 5 os. 700 - lecia Wymiana okien - piwnicznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	23,000
2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu ponad 1m2 ścian, o podłożach z cegły.	m2	6,900
3	Wymiana okna drewnianego na okno z PCW / 0,45m2 /	szt	23,000
4	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - szpalety	m2	6,900

Budynek Nr 6 os. 700 - lecia Wymiana okien - piwnicznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	29,000
2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu ponad 1m2 ścian, o podłożach z cegły,	m2	8,700
3	Wymiana okna drewnianego na okno z PCW / 0,45m2 /	szt	29,000
4	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - szpalety	m2	8,700

Budynek Nr 7 os. 700 - lecia Wymiana okien - piwnicznych

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2	szt	28,000
2	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu ponad 1m2 ścian, o podłożach z cegły,	m2	8,400
3	Wymiana okna drewnianego na okno z PCW / 0,45m2 /	szt	28,000
4	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji - szpalety	m2	8,400