

os. 700 - lecia budynek Nr 4 - Renowacja obróbek blacharskich.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozbiórka rur spustowych i rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	344,000
2	Czyszczenie oraz malowanie pasów podrynnowych okapów, haków rynnowych	m2	123,400
3	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	158,000
4	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	12,000
5	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm + czyszczak 6szt.	m	186,000
6	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25cm	m2	12,000
7	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2	szt	12,000

os. 700 - lecia budynek Nr 5 - Renowacja obróbek blacharskich.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozbiórka rur spustowych i rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	234,000
2	Czyszczenie oraz malowanie pasów podrynnowych okapów, haków rynnowych	m2	86,600
3	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	110,000
4	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt	8,000
5	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm + czyszczak 6szt.	m	124,000
6	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25cm	m2	8,000
7	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2	szt	8,000