

Remont drogi dojazdowej do budynku Nr 17 - Os. 700 - lecia str. zachodnia.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	99,000
2	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5cm	m2	529,000
3	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	165,000
4	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	171,000
5	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 142,5x0,2x0,2	m3	6,840
6	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	171,000
7	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	755,000
8	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości po zagęszczeniu 14cm	m2	243,000
9	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6cm	m2	12,000
10	Budowa nawierzchni z ECO kraty o powierzchni do 1,0m2	m2	65,000
11	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	447,000
12	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	690,000
13	Nawierzchnia / warstwa wiążąca / z betonu asfaltowego grysowo - żwirowego, warstwa po zagęszczeniu 5cm.	m2	244,000
14	Skropienie emulsją kationową szybkozspadową modyfikowaną	m2	244,000
15	Nawierzchnia / warstwa ścieralna / z betonu asfaltowego grysowo - żwirowego, warstwa po zagęszczeniu 5cm.	m2	244,000
16	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1km	m3	50,650
17	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	50,650
18	Rurociągi z PCW o średnicy 160mm w wykopach.	m	7,000
19	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	8,360
20	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,000